MICHELE COCCHI
INGEGNERIA E ARCHITETTURA

Caso studio

# Intervento VIA DELLA BEVERARA

| | |
|---|---|
| *Committente:* | *F.I.N. Sviluppi immobiliari* |
| ***Importo dei lavori:*** | ***Eur. 3.200.000,00*** |
| *Destinazione d'uso:* | *Residenziale (32 unità immobiliari)* |
| *Superficie utile:* | *4100 mq.* |
| *Sistema calore:* | *Impianto autonomo (caldaia murale a condensazione) terminali impianto: pannelli radianti* |
| *Strutture:* | *Misto Muratura portante / tlaio in c.a.* |
| *Servizi resi:* | *Progetto esecutivo strutture / direzione lavori strutture* |

*Particolare scala rinforzata con fibra di carbonio*

*Particolare locali soggetti a vincolo monumentale*

MICHELE COCCHI
INGEGNERIA E ARCHITETTURA

*Rinforzo di volte in muratura mediante strisce incollate in fibra di carbonio*

MICHELE COCCHI
INGEGNERIA E ARCHITETTURA

*Esecuzione di sottoscavo in fabbricato soggetto a vincolo monumentale:*
*1. Incatenamento e messa in sicurezza*
*2. Esecuzione di pali a contrasto*
*3. Sottoscavo*
*4. Armatura e getto delle fondazioni e delle pareti di confinamento del terreno*


**CONTATTI:**
Per ulteriori informazioni:
**ING. MICHELE COCCHI Ingegneria e Architettura**
tel. +39 0532 900630 - fax +39 0532 906670
michele.cocchi@ingcocchi.it www.ingcocchi.it

**SEDI:**
Ferrara, Via Giorgio Caselli 13b
Bologna, Via Martiri di Monte Sole 19